PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, SC
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ORÇAMENTO: RUA HELEODORO SERAFIM SCHMIDT EXTENSÃO: 456,74m

Contrato:

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

Discriminação dos Serviços		*Área*	*Largura (m)*	*Espessura (m)*	*Volume (m³)*	*Pavto*	*Densidade*	*Peso*	*Unidade*	*Quantidade*
Estaca Inicial	Estaca Final									
0 + 0,000	22+ 16,74	3.193,39								
REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO		3.193,39		1,00	3.193,390				m²	3.193,39
BASE		3.193,39	7,30	0,15	499,537				m³	499,54
IMPRIMAÇÃO		3.193,39	7,00	1,00	3.193,390				m²	3.193,39
PINTURA DE LIGAÇÃO		3.193,39	7,00	1,00	3.193,390				m²	3.193,39
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE		3.193,39	7,00	0,04	127,736	Camada	2,50	319,34	t	319,34
SUB-BASE		3.193,39	7,40	0,20	675,174					
Acostamento		AREA (m²)								
REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO		653,05		1,00	653,050				m²	653,050
BASE		653,05		0,10	65,305				m³	65,305
IMPRIMAÇÃO		653,05		1,00	653,050				m²	653,050
PINTURA DE LIGAÇÃO		653,05		1,00	653,050				m²	653,050
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE		653,05		0,03	19,592	P.O	2,50	48,97875	t	48,97875
SUB-BASE		653,05		0,1	65,305					
TOTAL										
REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO									m²	3.846,440
BASE									m³	564,842
IMPRIMAÇÃO									m²	3.846,440
PINTURA DE LIGAÇÃO									m²	3.846,440
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE					147,33				t	368,318