PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, SC
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ORÇAMENTO: RUA HELEODORO SERAFIM SCHMIDT EXTENSÃO: 456,74m

QUANTITATIVOS DE ESCAVAÇÃO

ESCAVAÇÃO DE VALAS

DIAMETRO	COMP. (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m^3)	REATERRO (m^3)	LASTRO DE BRITA	AREA DO TUBO (m^2)	VOLUME (m^3)
Ø 30	17,30	0,99	1,50	25,69	23,62	3,4254	0,12	2,07
Ø 40	126,50	1,09	1,50	206,83	182,97	27,577	0,19	23,86
sarjeta	212	1,00	0,30	63,6	38,16		0,12	25,44
CX 0,9 X 0,70	8,00	1,50	1,50	23,40	15,84		0,63	7,56
CX 1,00 X 0,90	2	1,60	1,50	7,2	4,5		0,90	2,7
	ESCAVAÇÃO TOTAL			*326,72*	*265,09*	*31,00*		